

重庆市梁平区水利局

梁平水利复〔2021〕30号

重庆市梁平区水利局 重庆市梁平区财政局 关于重庆市梁平区 2021 年水土保持 重点工程甘井河小流域项目 实施方案的批复

区水土保持站：

你站报送的《关于梁平区 2021 年水土保持重点工程甘井河小流域项目实施方案请示》（梁平水保文〔2021〕3 号）收悉。

原则同意该实施方案，现批复如下：

一、项目建设单位及实施方式

由各建设主体自主实施，采取以工代赈方式，尽量在项目所在地筹工筹劳。

二、项目建设地点及范围

项目区选择在铁门乡长塘村，大观镇安乐社区、千福社区、梅花村，蟠龙镇蟠龙村、聚水村、扈槽村、五星村，柏家镇三新村、中心村、伍通村、白仙村、龙江社区，福禄镇福山村、大印村、福禄村。

三、建设规模及内容

综合治理水土流失面积 43km^2 。各项治理措施的规模为：经果林 646.64hm^2 ，水保林 4.83hm^2 ，封禁治理 1417.53hm^2 ，保土耕作 2231hm^2 。配套新建排水沟 21.98km （其中净空 $0.5\text{m}\times 0.5\text{m}$ 浆砌砖排水沟 1.91km ，净空 $0.4\text{m}\times 0.3\text{m}$ 浆砌砖排水沟 19.67km ，生态排水沟 0.40km ）；蓄水池 65 口（其中 30m^3 蓄水池 11 口， 50m^3 蓄水池 54 口），沉砂池 69 口；C20 砼硬化作业便道 57.85km （其中 3m 宽作业便道 24.88km ， 2.5m 宽作业便道 2.34km ， 1.5m 宽作业便道 28.72km ， 1.0m 宽作业便道 1.91km ）。透水砖步道 440m ，堡坎修复 60m ，圆管涵 81 处，封禁治理碑 18 座，项目工程碑 18 座。

四、总投资及资金来源

项目总投资 3220.95 万元，其中：工程措施 2066.41 万元，林草措施 1040.78 万元，生态修复措施 2.88 万元，独立费用 110.88 万元。

项目资金来源：项目总投资 3220.95 万元，其中：财政补助资金 1901 万元（中央财政资金 1419 万元，市级资金 482 万元），经营业主自筹资金 1319.95 万元。财政投资中，工程措施 1446.49 万元，林草措施 341.61 万元，封禁治理措施 2.02 万元，独立费用 110.88 万元（建设管理费 17.90 万元，勘测设计费 48.70 万元，建设监理费 35.80 万元，工程验收费 8.48 万元）。

五、工程总工期

项目总工期为 7 个月，即 2021 年 5 月至 2021 年 12 月。

六、项目实施方式

采取“以奖代补”方式，工程建设任务完成并验收合格，拨付奖补资金。

请区水土保持站督促各建设主体按照水土保持有关规范和要求和批复的实施方案建设内容，抓紧组织实施，切实加强工程建设管理和技术服务，按期完成工程建设任务，以便尽早发挥工程效益。



2021年5月23日

抄送：重庆同望水利水电工程设计有限公司。